

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ลานจอดรถ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ลานจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุงและตกแต่ง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ลานจอดรถ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งาน ราคางานก่อสร้าง ()		

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง ลานจอดรถ

กลุ่มงาน/งาน : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ลานจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง : สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคาโดย _____ เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าปรับปรุงตกแต่ง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ลานจอดรถ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		1.3003		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
คิดเป็นเงินประมาณ					
ตัวอักษร					

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 5,300.00 ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ลานจอดรถ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง : สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- F 1 งานเทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมเหล็กเสริมตามแบบ	5,300	ตร.ม.						รวมยางมะตอย
	และทรายรองพื้นหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า								
	- RB 19 มม.	1,123	กก.						
	- RB 25 มม.	542	กก.						
	รวม								
2	หมวดงานพื้น								
	- F2 พื้นคอนกรีตขัดหยาบ	760	ตร.ม.						รวมค่าของ+ค่าแรง
	- F3 พื้นที่จัดสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า	125	ตร.ม.						
	รวม								
3	หมวดงานทั่วไป								
	- คั่นหิน คสล.	579	ม.						
	- คั่นหิน คสล สำเร็จรูป	425	ม.						
	- คานกันล้อ คสล.	142	จุด						
	- งานตีเส้น	81	ตร.ม.						ค่าของ+ค่าแรง
	รวม								

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่วิม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

4	หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง							
	4.1 งานฐานราก คสล./1 ฐาน							
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	1.08	ลบ.ม.					
	- คอนกรีตหยาบ	0.064	ลบ.ม.					
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.432	ลบ.ม.					
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.30	ลบ.ฟ.					
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.88	ตร.ม.					
	- ไม้คร่าค้ำยันแบบหล่อ	0.69	ลบ.ฟ.					
	- ตะปู	0.72	กก.					
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	3.77	กก.					
	DB 12 มม.	5.82	กก.					
	- ลวดผูกเหล็ก	0.288	กก.					
	- Plate 350 x 350 x 25 มม.	1	แผ่น					
	- J Bolt Dia. 25 มม. ยาว 500 มม.	4	ตัว					
	รวมราคาค่าแรงวัสดุและค่างาน (4.1)	1	ฐาน					
	รวม	21	ฐาน				-	
	4.2 งานไฟฟ้าส่องสว่าง							
	- เส้าไฟฟ้าเหล็กชุบสังกะสี 6" สูง 8 ม. พร้อมดวงโคม (ตามแบบ D1)	6	ต้น					
	- NYY 4 sq.mm.	1,130	ม.					
	- NYY 2.5 sq.mm.	1,050	ม.					

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ลานจอดรถ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง : สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท									
	- ท่อ HDPE 32 mm.	565	ม.						
	- สวิตช์แสงแดด (Photo Switch) ชนิดกันน้ำ	2	ชุด						
	- ตู้โหลดจ่ายไฟชนิดกันน้ำ (PL1)	1	ชุด						
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50A (MCCB)	1	ชุด						
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32AT 1P 6kA	2	ชุด						
	- งานขุดดินวางท่อร้อยสาย พร้อมถมกลับ	123	ลบ.ม.						
	รวมราคาค่าแรงวัสดุและค่างาน (4.2)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								