

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง สระตระพังบัว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สระตระพังบัว

สถานที่ก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุงและตกแต่ง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน สระตระพังบัว		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งาน ราคางานก่อสร้าง ราคางานก่อสร้าง ()		

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง สระตระพังบัว

กลุ่มงาน/งาน : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : สระตระพังบัว

สถานที่ก่อสร้าง : สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าปรับปรุงตกแต่ง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน สระตระพังบัว				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		1.3003		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
คิดเป็นเงินประมาณ					
ตัวอักษร					

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1,144.00 ตร.ม.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: สระสระพังบัว

แบบ พร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง : สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานวางผัง + สำรวจ + ปรับพื้นที่เบื้องต้น	1,144	ตร.ม.						คิดที่ 20 %
	- งานขุด	448	ลบ.ม.	-	-				
	- งานเหล็ก DB 20	1,292	กก.						
	- งานเหล็ก DB 16	3,537	กก.						
	- งานเหล็ก DB 12	6,592	กก.						
	- งานเหล็ก RB 9	33,958	กก.						
	- งานเหล็ก RB 6	325	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	1,828	กก.			-	-		
	- งานไม้แบบ	594	ตร.ม.						คิดที่ 85 %
	- งานตะปู	178	กก.			-	-		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	774	ลบ.ม.						
	รวมราคางานในหมวดที่ 1								
2	หมวดงานผนัง								
	- ผนังปูกระเบื้อง 4" x 4" สูง 0.50 เมตร	57	ตร.ม.						
	- งานขอบสระ ชัดมัน ชุ้มน้ำ ไฟ และงานอื่นๆ	113	เมตร						
	- ผนังขัดมัน ห้องเครื่อง	40	ตร.ม.						
	รวมราคางานในหมวดที่ 2								
3	หมวดงานพื้น / สระ / ขอบสระน้ำ								
	- F1 พื้นคอนกรีตขัดหยาบ ผสมสีส้ม	938	เมตร						
	- F2 พื้นผิวทำคอนกรีตพิมพ์ลาย ผสมสีดำ	400	ตร.ม.			-	-		รวมค่าของ+ค่าแรง
	- F1 พื้นคอนกรีตขัดหยาบ ผสมสีส้ม	4,410	ตร.ม.						
	- F3 พื้นปูกระเบื้อง 4" x 4"	292	ตร.ม.						

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: สระตระพังบัว

แบบ ปร.4 แผ่นที่ /

สถานที่ก่อสร้าง : สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

	- พื้นขัดมันห้องเครื่อง	75	ตร.ม.						
	รวมราคางานในหมวดที่ 3								
4	หมวดงานระบบท่อน้ำ								
	- ท่อเมนน้ำทิ้ง PVC 2" ชั้น 8.5	84	เมตร						
	- ท่อเมนน้ำดี PVC 3/4" ชั้น 13.2	63	เมตร						
	- กาว + ข้อต่อต่างๆ + วัสดุยึดโยง ,วาวล์	1	เหมา			-	-		รวมค่าของ+ค่าแรง
	- มิเตอร์น้ำพร้อมวาวล์น้ำ	1	จุด						
	รวมราคางานในหมวดที่ 4								
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- ดวงโคมสปอร์ตไลท์ แบบกันน้ำ	22	จุด						
	- งานเดินท่อร้อยสาย	22	จุด						
	- ตู้โหลด	1	จุด						
	รวมราคางานในหมวดที่ 5								
6	หมวดงานทั่วไป								
	- บันไดทางขึ้น								
	** งานก่อโครงสร้างบันไดพร้อมฉาบแต่ง	62	เมตร						
	** งานพื้นผิวทำคอนกรีตพิมพ์ลาย ผสมสีส้ม	62	เมตร			-	-		รวมค่าของ+ค่าแรง
	- ทางเดินกลางสระ	24	จุด		-	-	-	-	
	** งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	14.28	ตร.ม.						
	** งานฉาบปูนเรียบ	14.28	ตร.ม.						
	** งานเทคอนกรีตหนา 0.20 เมตร (240)	11	ลบ.ม.						
	** ไม้แบบ	54	ตร.ม.						
	** F1 พื้นคอนกรีตขัดหยาบ ผสมสีส้ม	54	ตร.ม.						รวมค่าของ+ค่าแรง
	- งานวางเส้นสแตนเลส	144	เมตร						
	รวมราคางานในหมวดที่ 6								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: สระตระพังบัว		แบบ ปร.4 แผ่นที่ /
สถานที่ก่อสร้าง : สวนพฤกษศาสตร์พระเมย่า สุโขทัย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่		
คำนวณราคาโดย	เมื่อวันที่	หน่วย:บาท